Entscheidungsschema zum Erstellen des Leistungsverzeichnisses

NPK 102
Besondere Bestimmungen

NPK 343
Hinterlüftete Fassadenbekleidungen

Wichtige Hinweise zu NPK 343

000 Bedingungen

010 Vergütungsregelungen
020 Ausmassbestimmungen
030 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung
040 Informationen
080 Oekologisches Bauen

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

110 Massaufnahmen, Planung, Baustelleneinrichtung, Transporte und dgl.
120 Entfernen von Bekleidungsmaterialien
130 Entfernen von wind- und luftdichten Schichten sowie Wärmedämmungen
140 Entfernen von Unterkonstruktionen
150 Entfernen von Ergänzungsbauteilen
160 Abtransport von Bauabfällen
170 Vorbereitungsarbeiten
180 Arbeiten nach Aufwand

200 Unterkonstruktionen

210 Unterkonstruktionen aus Holz
220 Systeme für horizontal laufende Profile
230 Systeme für vertikal laufende Tragprofile
240 Wandkassetten aus Blech und Verlegeunterlagen aus Holz
250 Traglatten oder Tragprofile
260 Schnitte
280 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

300 Dämmschichten, Luft- und Winddichtungen

310 Luftdichtungen und luftdichte Anschlüsse
320 Wärmedämmschichten
330 Wärmedämmungen im Sockel- oder Erdbereich
340 Winddichtungen und winddichte Anschlüsse
360 Schnitte
380 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

400 Fassadenbekleidung aus Faserzement

410 Fassadenbekleidung aus Faserzementschiefer oder kleinformatigen Faserzement-Systemplatten
420 Fassadenbekleidung aus grossformatigen Faserzement-Mass- und -Systemplatten
430 Fassadenbekleidung aus profilierten Faserzementplatten
440 Dachgesimsbekleidung aus Faserzementplatten
460 Schnitte
470 Leibungs- und Sturzausbildung, Fassadenabschlüsse sowie Kantenausbildung
480 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

500 Fassadenbekleidung aus Holz oder Holzwerkstoffen

510 Fassadenbekleidung aus Holzschindeln
520 Schalungen
530 Fassadenbekleidung aus grossformatigen Platten
560 Schnitte
570 Leibungs- und Sturzausbildung, Fassadenabschlüsse sowie Kantenausbildung
580 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

600 Fassadenbekleidung aus Metall

610 Fassadenbekleidung aus profilierten Blechplatten
620 Fassadenbekleidung aus Metallpaneelen, Metallverbundplatten oder Metallkassetten
630 Fassadenbekleidung aus Sandwichelementen
640 Fassadenbekleidung
660 Schnitte
670 Leibungs- und Sturzausbildung, Fassadenabschlüsse sowie Kantenausbildung
680 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

700 Fassadenbekleidung aus Naturschiefer, Stein, Ton oder Glas

710 Fassadenbekleidung aus Naturschiefer
720 Fassadenbekleidung aus Natur- oder Kunststeinplatten
730 Fassadenbekleidung aus gebrannten Tonplatten und Tonziegeln
740 Fassadenbekleidung aus Glas
750 Fassadenbekleidung
760 Schnitte
770 Leibungs- und Sturzausbildung, Fassadenabschlüsse sowie Kantenausbildung
780 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

800 Fassadenbekleidung aus Putzträger-, Kunststoff- oder anderen Bekleidungsplatten

810 Fassadenbekleidung aus Putzträgerplatten als Untergrund für bauseits aufzubringenden Putz
820 Fassadenbekleidung aus flachen Kunststoffplatten
830 Fassadenbekleidung aus profilierten Kunststoffplatten
840 Fassadenbekleidung
860 Schnitte
870 Leibungs- und Sturzausbildung, Fassadenabschlüsse
880 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

900 Ergänzungsbauteile

910 Bleche und Profile
920 Fensterbänke und Mauerkronenabdeckungen
930 Zargen
940 Sockelausbildung
950 Verschiedene Bauteile
980 Zusatzarbeiten und Mehrleistungen

Leistungsverzeichnis

Copyright © 2019 by CRB, Zürich